

Položkový rozpočet stavby

Datum: 20.2.2018

Stavba : 16/MMB/029

Oprava domů BD Zámezí

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : MMB Consulting s.r.o.
Ondrova 20/20
63500 Brno

IČO : 26275457
DIČ : CZ26275457

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	532 506,00
DPH	15 %	79 876,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		612 382

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Nátěr podbití	403 315	350 708	0	52 606	65,9
02	Oprava soklu	74 003	64 350	0	9 653	12,1
04	Nátěry balkonů	71 760	62 400	0	9 360	11,7
05	Umytí fasády	63 304	55 047	0	8 257	10,3
Celkem za stavbu		612 382	532 506	0	79 876	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01-01 Domy A, B, C	172 175	149 717	0	22 458	28,1
01	01-02 Domy D, E	115 570	100 496	0	15 074	18,9
01	01-03 Domy F, G	115 570	100 496	0	15 074	18,9
02	02-02 Oprava soklu -únor 2018	74 003	64 350	0	9 653	12,1
04	04-01 Nátěry balkonů	71 760	62 400	0	9 360	11,7
05	05-01 Domy A, B, C	26 400	22 957	0	3 444	4,3
05	05-02 Domy E, D	18 452	16 045	0	2 407	3,0
05	05-03 Domy F, G	18 452	16 045	0	2 407	3,0
Celkem za stavbu		612 382	532 506	0	79 876	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	0,4	2 210	0	0	0	0

3	Svislé a kompletní konstrukce	8,4	42 277	0	0	0	0
5	Komunikace	2,6	13 330	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	4,4	22 354	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	1,2	0	6 123	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	2,8	0	13 956	0	0	0
783	Nátěry	37,8	0	191 062	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	39,3	198 814	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0,8	3 890	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,9	4 337	0	0	0	0
991	Hodinové zúčtovací sazby	1,0	4 900	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,4	2 156	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	294 268	211 141	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	2 500
Zařízení staveniště	9 621
Provoz investora	1 574
Kompletační činnost (IČD)	600
Rezerva rozpočtu	0
Zakázka malého rozsahu	10 158
Ztížené výrobní podmínky - rekonstrukce	2 643
Celkem za stavbu	27 096

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01-01	Domy A, B, C	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Nátěr podbití		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16/MMB/029	Oprava domů BD Zámezí		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	MMB Consulting s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	90 814	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	55 968	Oborová přírážka	0
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		146 782	Zařízení staveniště	2 936
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		146 782	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		149 717	Ostatní náklady celkem	2 936
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	149 717 Kč	
DPH		15,0 %	22 458 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				172 175 Kč

Poznámka :

Stavba :	16/MMB/029 Oprava domů BD Zámezí	Rozpočet : 01-01
Objekt :	01 Nátěr podbití	Domy A, B, C

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	90 814	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
991 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	5 386	0	0	0
783 Nátěry	0	50 582	0	0	0
CELKEM OBJEKT	90 814	55 968	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	146 782	0
Oborová přírážka	0	0,0	146 782	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	146 782	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	146 782	0
Zařízení staveniště	0	2,0	146 782	2 936
Provoz investora	0	0,0	146 782	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	146 782	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	146 782	0
CELKEM VRN				2 936

Položkový rozpočet

Stavba :	16/MMB/029 Oprava domů BD Zámezí	Rozpočet: 01-01
Objekt :	01 Nátěr podbití	Domy A, B, C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
1	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	714,60	32,40	23 153,04
		11*1*9+(2,3+5,2+5,2+2,3+5,2+5,2+2,3+8,2+1)*1*6		320,40		
		11*1*9+(2,3+5,2+5,2+2,3+5,2+5,2+2,3+8,2+1)*1*8		394,20		
2	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení SPRINT	m2	714,60	36,30	25 939,98
3	941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km	14 280,00	0,28	3 998,40
		20*714		14 280,00		
4	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	714,60	25,50	18 222,30
5	94001	Pronájem plošiny	den	5,00	2 900,00	14 500,00
6	94002	Manipulace plošiny v rámci staveniště	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				90 813,72
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t		504,00	
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 991	Hodinové zúčtovací sazby					
8	99101	Nezměřitelné práce - stavbyvedoucí bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod		320,00	
9	99102	Nezměřitelné práce - zedník bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod		230,00	
10	99103	Nezměřitelné práce - pomocný dělník bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod		180,00	
11	99104	Nezměřitelné práce - pomocný materiál bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	Kč			
Celkem za		991 Hodinové zúčtovací sazby				
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
12	76201	Oprava a úprava tesařských prvků a podbití	m2	84,57	59,80	5 057,33
13	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	50,57	6,50	328,73
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				5 386,06
Díl: 783	Nátěry					
14	783601819MMB	Příprava povrchu před nátěrem, čištění a obroušení nesoudržných míst	m2	84,57	187,80	15 882,40
		pohled západní:				
		A - římsa:(2*0,2+2*0,325+11,05)*(0,55+0,15)		8,47		
		A - vikýř:(2*0,2+3,45)*0,2+2*sqrt(1,925^2+2,1^2)*0,2		1,91		
		pohled severní:				
		A - ukončení štítu:2*0,55*0,55/2+2*sqrt(3^2+3^2)*0,2+4*0,2		2,80		
		A - podbití vstup:0,55*0,55/2+(1,075-0,55)*(0,55+0,15)+1,075*0,55+(1,075-0,55)*0,15		1,19		
		2*2,15*(0,2+0,2)		1,72		
		A - po dům B:0,55*0,55/2+5,2*(0,55+0,15)		3,79		
		B - po dům A:0,55*0,55/2+5,2*(0,55+0,15)		3,79		
		B - vstup:2*2,15+(0,2*0,2)		4,34		
		B - po dům C:0,55*0,55/2+5,2*(0,55+0,15)		3,79		
		C - po dům B:5,2*(0,55+0,15)+0,55+0,55/2		4,47		
		C - vstup:2*2,15*(0,2+0,2)		1,72		
		C - po roh:8,2*(0,55+0,15)+0,55*0,55/2+2*0,5*0,15		6,04		
		pohled východní:				
		C:				
		trám 14/14:4*3*0,14*0,5		0,84		
		čelo:2*sqrt(3^2+3^2)*0,2+4*0,2		2,50		

Položkový rozpočet

Stavba :	16/MMB/029 Oprava domů BD Zámezí	Rozpočet: 01-01
Objekt :	01 Nátěr podbití	Domy A, B, C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pohled jižní:				
		C-po schodiště: $8,2 \cdot (0,55 + 0,15) + 2 \cdot 0,55 \cdot 0,55/2 + 2 \cdot 0,2 \cdot 0,15$		6,10		
		C - vikýř: $(2 \cdot 0,2 + 3,45) \cdot 0,2 + 2 \cdot \sqrt{1,925^2 + 2,1^2} \cdot 0,2$		1,91		
		C schodiště: $2,15 \cdot (0,2 + 0,2)$		0,86		
		C po dům B: $2 \cdot 0,55 \cdot 0,55/2 + 5,2 \cdot (0,55 + 0,15)$		3,94		
		C - vikýř: $(2 \cdot 0,2 + 3,45) \cdot 0,2 + 2 \cdot \sqrt{1,925^2 + 2,1^2} \cdot 0,2$		1,91		
		B po schodiště: $5,2 \cdot (0,55 + 0,15) + 0,55 \cdot 0,55/2$		3,79		
		B - vikýř: $(2 \cdot 0,2 + 3,45) \cdot 0,2 + 2 \cdot \sqrt{1,925^2 + 2,1^2} \cdot 0,2$		1,91		
		B - schodiště: $2 \cdot 2,15 \cdot (0,2 + 0,2)$		1,72		
		B - po dům A: $5,2 \cdot (0,55 + 0,15) + 0,55 \cdot 0,55/2$		3,79		
		B - vikýř: $(2 \cdot 0,2 + 3,45) \cdot 0,2 + 2 \cdot \sqrt{1,925^2 + 2,1^2} \cdot 0,2$		1,91		
		A-po schodiště: $5,2 \cdot (0,55 + 0,15) + 0,55 \cdot 0,55/2$		3,79		
		A - vikýř: $(2 \cdot 0,2 + 3,45) \cdot 0,2 + 2 \cdot \sqrt{1,925^2 + 2,1^2} \cdot 0,2$		1,91		
		A - schodiště: $2,15 \cdot (0,2 + 0,2)$		0,86		
		A - ukončení štítu: $2 \cdot 0,55 \cdot 0,55/2 + 2 \cdot \sqrt{3^2 + 3^2} \cdot 0,2 + 4 \cdot 0,2$		2,80		
15	783616000R00	Nátěr truhlářských výrobků, impregnace příp. penetrace	m2	84,57	184,50	15 603,31
16	783626021R00	Nátěr truhl. výrobků 2x- lazura	m2	84,57	225,80	19 096,09
	Celkem za	783 Nátěry				50 581,80

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01-02	Domy D, E	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Nátěr podbití		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16/MMB/029	Oprava domů BD Zámezí		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	MMB Consulting s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	54 000	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	44 525	Oborová přírážka	0
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	98 525	Zařízení staveniště	1 971
			Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	98 525	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	100 496	Ostatní náklady celkem	1 971	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH 15,0 %		100 496 Kč		
DPH 15,0 %		15 074 Kč		
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč		
DPH 0,0 %		0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			115 570 Kč	

Poznámka :

Stavba :	16/MMB/029 Oprava domů BD Zámezí	Rozpočet :	01-02
Objekt :	01 Nátěr podbití	Domy D, E	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	54 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
991 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	4 285	0	0	0
783 Nátěry	0	40 240	0	0	0
CELKEM OBJEKT	54 000	44 525	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	98 525	0
Oborová přírážka	0	0,0	98 525	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	98 525	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	98 525	0
Zařízení staveniště	0	2,0	98 525	1 971
Provoz investora	0	0,0	98 525	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	98 525	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	98 525	0
CELKEM VRN				1 971

Položkový rozpočet

Stavba :	16/MMB/029 Oprava domů BD Zámezí	Rozpočet: 01-02
Objekt :	01 Nátěr podbití	Domy D, E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
1	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení SPRINT 2*(15,7+1)*1*6	m2	200,40 200,40	32,40	6 492,96
2	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení SPRINT	m2	200,40	36,30	7 274,52
3	941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) 20*200,4	km	4 008,00 4 008,00	0,28	1 122,24
4	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	200,40	25,50	5 110,20
5	94001	Pronájem plošiny	den	10,00	2 900,00	29 000,00
6	94002	Manipulace plošiny v rámci staveniště	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						53 999,92
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t		504,00	
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						
Díl: 991	Hodinové zúčtovací sazby					
8	99101	Nezměřitelné práce - stavbyvedoucí bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod		320,00	
9	99102	Nezměřitelné práce - zedník bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod		230,00	
10	99103	Nezměřitelné práce - pomocný dělník bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod		180,00	
11	99104	Nezměřitelné práce - pomocný materiál bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	Kč			
Celkem za 991 Hodinové zúčtovací sazby						
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
12	76201	Oprava a úprava tesařských prvků a podbití	m2	67,28	59,80	4 023,36
13	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	40,23	6,50	261,52
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						4 284,87
Díl: 783	Nátěry					
14	783601819MMB	Příprava povrchu před nátěrem, čištění a obroušení nesoudržných míst pohled západní: D- ukončení štítu:4,3*0,2+2*sqrt(3^2+3^2)*0,2 2*0,55*0,55/2 pohled severní: D - po vstup:8,205*0,15+(8,205-0,33)*0,55+0,55*0,55/2 D - vstup:2*2,3*(0,15+0,55)+2*0,3*0,3/2 D - po dům E:5,2*(0,15+0,55)+0,55*0,55/2 E - po vstup:5,2*(0,15+0,55)+2*0,55*0,55/2 E - vstup:2*2,3*(0,15+0,55)+2*0,3*0,3/2 E - po roh:8,205*0,15+(8,205-0,33)*0,55+2*0,55*0,55/2 pohled východní: E- ukončení štítu:4,3*0,2+2*sqrt(3^2+3^2)*0,2 2*0,55*0,55/2 pohled jižní: E - po schodiště:8,205*0,15+(8,205-0,33)*0,55+0,55*0,55/2 E - vikýř:(2*0,2+3,45)*0,2+2*sqrt(1,925^2+2,1^2)*0,2 E - schodiště:2*2,15+(0,2*0,2) E po dům D:2*0,55*0,55/2+5,2*(0,55+0,15) E - vikýř:(2*0,2+3,45)*0,2+2*sqrt(1,925^2+2,1^2)*0,2 D po schodiště:2*0,55*0,55/2+5,2*(0,55+0,15)	m2	67,28 2,56 0,30 5,71 3,31 3,79 3,94 3,31 5,86 2,56 0,30 5,71 1,91 4,34 3,94 1,91 3,94	187,80	12 635,22

Položkový rozpočet

Stavba :	16/MMB/029 Oprava domů BD Zámezí	Rozpočet: 01-02
Objekt :	01 Nátěr podbití	Domy D, E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		D - vikýř: $(2*0,2+3,45)*0,2+2*\sqrt{(1,925^2+2,1^2)}*0,2$		1,91		
		D - schodiště: $2*2,15+(0,2*0,2)$		4,34		
		D - po roh: $8,205*0,15+(8,205-0,33)*0,55+0,55*0,55/2$		5,71		
		D - vikýř: $(2*0,2+3,45)*0,2+2*\sqrt{(1,925^2+2,1^2)}*0,2$		1,91		
15	783616000R00	Nátěr truhlářských výrobků, impregnace příp. penetrace	m2	67,28	184,50	12 413,20
16	783626021R00	Nátěr truhl. výrobků 2x- lazura	m2	67,28	225,80	15 191,87
	Celkem za	783 Nátěry				40 240,29

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01-03	Domy F, G	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Nátěr podbití		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16/MMB/029	Oprava domů BD Zámezí		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	MMB Consulting s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	54 000	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	44 525	Oborová přírážka	0
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	98 525	Zařízení staveniště	1 971
			Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	98 525	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	100 496	Ostatní náklady celkem		1 971
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH 15,0 %		100 496 Kč		
DPH 15,0 %		15 074 Kč		
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč		
DPH 0,0 %		0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				115 570 Kč

Poznámka :

Stavba :	16/MMB/029 Oprava domů BD Zámezí	Rozpočet :	01-03
Objekt :	01 Nátěr podbití	Domy F, G	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	54 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
991 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	4 285	0	0	0
783 Nátěry	0	40 240	0	0	0
CELKEM OBJEKT	54 000	44 525	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	98 525	0
Oborová přírážka	0	0,0	98 525	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	98 525	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	98 525	0
Zařízení staveniště	0	2,0	98 525	1 971
Provoz investora	0	0,0	98 525	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	98 525	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	98 525	0
CELKEM VRN				1 971

Položkový rozpočet

Stavba :	16/MMB/029 Oprava domů BD Zámezí	Rozpočet: 01-03
Objekt :	01 Nátěr podbití	Domy F, G

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
1	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení SPRINT 2*(15,7+1)*1*6	m2	200,40 200,40	32,40	6 492,96
2	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení SPRINT	m2	200,40	36,30	7 274,52
3	941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) 20*200,4	km	4 008,00 4 008,00	0,28	1 122,24
4	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	200,40	25,50	5 110,20
5	94001	Pronájem plošiny	den	10,00	2 900,00	29 000,00
6	94002	Manipulace plošiny v rámci staveniště	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						53 999,92
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t		504,00	
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						
Díl: 991	Hodinové zúčtovací sazby					
8	99101	Nezměřitelné práce - stavbyvedoucí bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod		320,00	
9	99102	Nezměřitelné práce - zedník bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod		230,00	
10	99103	Nezměřitelné práce - pomocný dělník bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod		180,00	
11	99104	Nezměřitelné práce - pomocný materiál bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	Kč			
Celkem za 991 Hodinové zúčtovací sazby						
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
12	76201	Oprava a úprava tesařských prvků a podbití	m2	67,28	59,80	4 023,36
13	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	40,23	6,50	261,52
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						4 284,87
Díl: 783	Nátěry					
14	783601819MMB	Příprava povrchu před nátěrem, čištění a obroušení nesoudržných míst pohled západní: F - ukončení štítu:4,3*0,2+2*sqrt(3^2+3^2)*0,2 2*0,55*0,55/2 pohled severní: F - po vstup:8,205*0,15+(8,205-0,33)*0,55+0,55*0,55/2 F - vstup:2*2,3*(0,15+0,55)+2*0,3*0,3/2 F - po dům G:5,2*(0,15+0,55)+0,55*0,55/2 G - po vstup:5,2*(0,15+0,55)+2*0,55*0,55/2 G - vstup:2*2,3*(0,15+0,55)+2*0,3*0,3/2 G - po roh:8,205*0,15+(8,205-0,33)*0,55+2*0,55*0,55/2 pohled východní: G - ukončení štítu:4,3*0,2+2*sqrt(3^2+3^2)*0,2 2*0,55*0,55/2 pohled jižní: G - po schodiště:8,205*0,15+(8,205-0,33)*0,55+0,55*0,55/2 G - vikýř:(2*0,2+3,45)*0,2+2*sqrt(1,925^2+2,1^2)*0,2 G - schodiště:2*2,15+(0,2*0,2) G po dům F:2*0,55*0,55/2+5,2*(0,55+0,15) G - vikýř:(2*0,2+3,45)*0,2+2*sqrt(1,925^2+2,1^2)*0,2 F - po schodiště:2*0,55*0,55/2+5,2*(0,55+0,15)	m2	67,28 2,56 0,30 5,71 3,31 3,79 3,94 3,31 5,86 2,56 0,30 5,71 1,91 4,34 3,94 1,91 3,94	187,80	12 635,22

Položkový rozpočet

Stavba :	16/MMB/029 Oprava domů BD Zámezí	Rozpočet: 01-03
Objekt :	01 Nátěr podbití	Domy F, G

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		F - vikýř: $(2*0,2+3,45)*0,2+2*\sqrt{(1,925^2+2,1^2)}*0,2$		1,91		
		F - schodiště: $2*2,15+(0,2*0,2)$		4,34		
		F - po roh: $8,205*0,15+(8,205-0,33)*0,55+0,55*0,55/2$		5,71		
		F - vikýř: $(2*0,2+3,45)*0,2+2*\sqrt{(1,925^2+2,1^2)}*0,2$		1,91		
15	783616000R00	Nátěr truhlářských výrobků, impregnace příp. penetrace	m2	67,28	184,50	12 413,20
16	783626021R00	Nátěr truhl. výrobků 2x- lazura	m2	67,28	225,80	15 191,87
	Celkem za	783 Nátěry				40 240,29

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02-02	Oprava soklu -únor 2018	JKSO	
Objekt			SKP	
02	Oprava soklu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16/MMB/029	Oprava domů BD Zámezí		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	MMB Consulting s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	46 740	Přesun stavebních kapacit	0
R	PSV celkem	6 123	Mimostaveništní doprava	2 500
N	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	1 057
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
	ZRN celkem	52 863	Kompletační činnost (IČD)	0
			Rezerva rozpočtu	0
	HZS	0	Zakázka malého rozsahu	5 286
	ZRN+HZS	52 863	Ostatní náklady neuvedené	2 643
	ZRN+ost.náklady+HZS	64 350	Ostatní náklady celkem	11 487
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		64 350 Kč
DPH		15,0 %		9 653 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				74 003 Kč

Poznámka :

Doporučujeme při zpětné realizaci okapového chodníku provést zakončení záhonovým ohrubníkem. Předběžná cena (výkop, betonové lože, osazení a dodávka ohrubníku) 305,-Kč/1m bez DPH

Stavba :	16/MMB/029 Oprava domů BD Zámezí	Rozpočet : 02-02
Objekt :	02 Oprava soklu	Oprava soklu -únor 2018

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 210	0	0	0	0
5 Komunikace	13 330	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	22 354	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 890	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 800	0	0	0	0
991 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	6 123	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 156	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	46 740	6 123	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	52 863	0
Mimostaveništní doprava	2 500	0,0	52 863	2 500
Zařízení staveniště	0	2,0	52 863	1 057
Provoz investora	0	0,0	52 863	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	52 863	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	52 863	0
Zakázka malého rozsahu	0	10,0	52 863	5 286
Ztížené výrobní podmínky - rekonstrukce	0	5,0	52 863	2 643
CELKEM VRN				11 487

Položkový rozpočet

Stavba :	16/MMB/029 Oprava domů BD Zámezí	Rozpočet: 02-02
Objekt :	02 Oprava soklu	Oprava soklu -únor 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 86*0,5	m2	43,00 43,00	51,40	2 210,20
	Celkem za	1 Zemní práce				2 210,20
Díl: 5	Komunikace					
2	564211111R00	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 5 cm	m2	43,00	57,00	2 451,00
3	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. původní dlaždice	m2	43,00	175,00	7 525,00
4	596999999	Úprava podloží	m2	43,00	78,00	3 354,00
	Celkem za	5 Komunikace				13 330,00
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
5	MMB 005	Lepidlo - šterkování 4,5kg/m2 plocha:86*0,27*0,0045	t	0,10 0,10	7 800,00	815,10
6	MMB 006	Sklotextilní síťovina 86*0,27*1,15	m2	26,70 26,70	19,20	512,70
7	MMB 007	Šterkování, síťka, přebroušení - práce 86*0,27	m2	23,22 23,22	150,00	3 483,00
8	MMB 008	Penetrace cca 0,25 kg/m2 86*0,27*0,25	kg	5,81 5,81	96,00	557,28
9	MMB 0091	Mozaika - sokl -základní barvy, spotřeba 5,5 kg/m2 86*0,27*5,5	kg	127,71 127,71	89,00	11 366,19
10	MMB 010	Penetrace, omít. (moz) povrchová úprava - práce 86*0,27	m2	23,22 23,22	180,00	4 179,60
11	MMB 100	Vypěníení spar původního polystyren	m2	23,22	62,00	1 439,64
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				22 353,51
Díl: 97	Prorážení otvorů					
12	978043310MMB	Odstranění mozaikové omítky 86*0,27	m2	23,22 23,22	93,10	2 161,78
13	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	43,00	40,20	1 728,60
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				3 890,38
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
14	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 800,00
Díl: 991	Hodinové zúčtovací sazby					
15	99101	Nezměřitelné práce - stavbyvedoucí bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod		350,00	
16	99102	Nezměřitelné práce - zedník bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod		280,00	
17	99103	Nezměřitelné práce - pomocný dělník bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod		190,00	
18	99104	Nezměřitelné práce - pomocný materiál bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	Kč			
19	99105	Nezměřitelné práce - doprava - pomocný materiál bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	Kč			
	Celkem za	991 Hodinové zúčtovací sazby				
Díl: 713	Izolace tepelné					
20	713131143R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton	m2	23,22	202,50	4 702,05
21	31173218	Hmoždinka talířová FDD 50 x 135 23,22*4	kus	92,88 92,88	14,04	1 304,04
22	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	60,06	1,95	117,12
	Celkem za	713 Izolace tepelné				6 123,20
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					

Položkový rozpočet

Stavba :	16/MMB/029 Oprava domů BD Zámezí	Rozpočet: 02-02
Objekt :	02 Oprava soklu	Oprava soklu -únor 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	979981101RMB	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace	ks	1,00	2 100,00	2 100,00
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,13	222,50	28,42
25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,51	24,80	12,67
26	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,13	118,00	15,07
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 156,15

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04-01	Nátěry balkonů	JKSO	
Objekt			SKP	
04		Nátěry balkonů	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16/MMB/029		Oprava domů BD Zámezí	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	MMB Consulting s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	60 000	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		60 000	Zařízení staveniště	1 200
			Provoz investora	600
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	600
ZRN+HZS		60 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		62 400	Ostatní náklady celkem	2 400
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	62 400 Kč	
DPH		15,0 %	9 360 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			71 760 Kč	

Poznámka :

Stavba :	16/MMB/029 Oprava domů BD Zámezí	Rozpočet : 04-01
Objekt :	04 Nátěry balkonů	Nátěry balkonů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
991 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	60 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	60 000	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	60 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	60 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	60 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	60 000	0
Zařízení staveniště	0	2,0	60 000	1 200
Provoz investora	0	1,0	60 000	600
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	60 000	600
Rezerva rozpočtu	0	0,0	60 000	0
CELKEM VRN				2 400

Položkový rozpočet

Stavba :	16/MMB/029 Oprava domů BD Zámezí	Rozpočet: 04-01
Objekt :	04 Nátěry balkonů	Nátěry balkonů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 991		Hodinové zúčtovací sazby				
1	99101	Nezměřitelné práce - stavbyvedoucí bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod		350,00	
2	99102	Nezměřitelné práce - zedník bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod		280,00	
3	99103	Nezměřitelné práce - pomocný dělník bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod		190,00	
4	99104	Nezměřitelné práce - pomocný materiál bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	Kč			
5	99105	Nezměřitelné práce - doprava - pomocný materiál bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	Kč			
	Celkem za	991 Hodinové zúčtovací sazby				
Díl: 783		Nátěry				
6	78401	Nátěry balkonů	ks	20,00	3 000,00	60 000,00
	Celkem za	783 Nátěry				60 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05-01	Domy A, B, C	JKSO	
Objekt			SKP	
05		Umytí fasády	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16/MMB/029		Oprava domů BD Zámezí	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	MMB Consulting s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	20 316	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	20 316	Zařízení staveniště	203
			Kompletační činnost (IČD)	0
	HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
	ZRN+HZS	20 316	Ostatní náklady neuvedené	2 438
	ZRN+ost.náklady+HZS	22 957	Ostatní náklady celkem	2 641

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 15,0 %		22 957 Kč	
DPH 15,0 %		3 444 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			26 401 Kč

Poznámka :

Lešení je součástí jiného rozpočtu

Zpracovatel rozpočtu upozorňuje, že byla provedena pouze vizuální prohlídka z komunikace. Detailní prohlídka bude provedena z lešení

Stavba :	16/MMB/029 Oprava domů BD Zámezí	Rozpočet : 05-01
Objekt :	05 Umytí fasády	Domy A, B, C

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	17 577	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	639	0	0	0	0
991 Hodinové zúčtovací sazby	2 100	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	20 316	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	20 316	0
Oborová přírážka	0	0,0	20 316	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	20 316	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	20 316	0
Zařízení staveniště	0	1,0	20 316	203
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	20 316	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	20 316	0
Provoz investora	0	2,0	20 316	406
Zakázka malého rozsahu	0	10,0	20 316	2 032
CELKEM VRN				2 641

Položkový rozpočet

Stavba :	16/MMB/029 Oprava domů BD Zámezí	Rozpočet: 05-01
Objekt :	05 Umytí fasády	Domy A, B, C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	392901111	Očištění zdiva tlakovou vodou	m2	670,87	26,20	17 576,79
		pohled severní: $(10+1+3*2*0,6+3*2,3+4*5,2+8,2)*6,5+(9+3,8)/2*2,4$		343,61		
		$-(2*1,8*1,5+2*1,3*1,5+2*1,25*1,25+6*0,75*1+2*1,25*1)$		-19,43		
		pohled západní: $11,7*6,5$		76,05		
		$-(2*1,3*1,5+2*2*0,9*1,5+2*0,9*2,35+2*1,8*1,5)$		-18,93		
		pohled východní: $9,2*6,5+(9,2+4,3)/2*2,4$		76,00		
		$-(2*2,25*1,75+2*1,5+2*1*2,1+2*1*1,25+2*1*1,25)$		-20,20		
		pohled jižní: $(17,5+0,075+0,15+0,9+0,375+0,325+3*2*0,4+12,7+0,5+15,7)*6,5$		329,06		
		$(9+3,8)/2*2,4$		15,36		
		$-(2*0,9*1,5+2*1,25*1,25+2*2,5*1,5+2*0,9*1,5+2*1,8*1,5)$		-21,43		
		$-(8*1*2,35+8*1*1,5+0,9*2+0,9*0,9+4*2*1,5+2*1,25*1,5)$		-49,16		
		$-3,15*0,625*2$		-1,23		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				17 576,79
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,01	317,50	639,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				639,00
Díl: 991		Hodinové zúčtovací sazby				
3	99101	Nezměřitelné práce - stavbyvedoucí bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod	6,00	350,00	2 100,00
		Detailní prohlídka fasády z lešení před zahájením prací:6		6,00		
4	99102	Nezměřitelné práce - zedník bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod		280,00	
5	99103	Nezměřitelné práce - pomocný dělník bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod		190,00	
6	99104	Nezměřitelné práce - pomocný materiál bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	Kč			
7	99105	Nezměřitelné práce - doprava - pomocný materiál bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	Kč			
	Celkem za	991 Hodinové zúčtovací sazby				2 100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05-02	Domy E, D	JKSO	
Objekt			SKP	
05	Umytí fasády		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16/MMB/029	Oprava domů BD Zámezí		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	MMB Consulting s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	14 199	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	14 199	Zařízení staveniště	142
			Provoz investora	284
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	14 199	Ostatní náklady neuvedené	1 420
	ZRN+ost.náklady+HZS	16 045	Ostatní náklady celkem	1 846
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		16 045 Kč
DPH		15,0 %		2 407 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				18 452 Kč

Poznámka :

Lešení je součástí jiného rozpočtu

Zpracovatel rozpočtu upozorňuje, že byla provedena pouze vizuální prohlídka z komunikace. Detailní prohlídka bude provedena z lešení

Stavba :	16/MMB/029 Oprava domů BD Zámezí	Rozpočet :	05-02
Objekt :	05 Umytí fasády	Domy E, D	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 350	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	449	0	0	0	0
991 Hodinové zúčtovací sazby	1 400	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	14 199	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	14 199	0
Oborová přírážka	0	0,0	14 199	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	14 199	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	14 199	0
Zařízení staveniště	0	1,0	14 199	142
Provoz investora	0	2,0	14 199	284
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	14 199	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	14 199	0
Zakázka malého rozsahu	0	10,0	14 199	1 420
CELKEM VRN				1 846

Položkový rozpočet

Stavba :	16/MMB/029 Oprava domů BD Zámezí	Rozpočet: 05-02
Objekt :	05 Umytí fasády	Domy E, D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	392901111	Očištění zdiva tlakovou vodou	m2	471,39	26,20	12 350,34
		pohled severní:2*(8,205+2,3+2*0,6+5,2)*6,5		219,77		
		-2*(2*1,5*1,2+4*0,75*1+4*1*1+2*1,2*1,5+2,14*1+0,9*2,2)		-36,64		
		Pohled východní:9,205*6,5+(9,205+4,3)/2*2,4		76,04		
		-(2*2,25*1,75+2*0,75*1*2,1+1*1,25+0,9*2,1+2*0,6*1,25)		-16,12		
		Pohled západní:9,205*6,5+(9,205+4,3)/2*2,4		76,04		
		-(2*2,25*1,75+2*0,75*1*2,1+1*1,25+0,9*2,1+2*0,6*1,25)		-16,12		
		pohled jižní:2*(15,705+2*0,4)*6,5		214,57		
		-2*(4*1*2,3+4*1*1,5+2*2*1,5+1,25*1,5)		-46,15		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				12 350,34
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,41	317,50	449,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				449,00
Díl: 991		Hodinové zúčtovací sazby				
3	99101	Nezměřitelné práce - stavbyvedoucí bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod	4,00	350,00	1 400,00
		Detailní prohlídka fasády z lešení před zahájením prací:4		4,00		
4	99102	Nezměřitelné práce - zedník bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod		280,00	
5	99103	Nezměřitelné práce - pomocný dělník bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod		190,00	
6	99104	Nezměřitelné práce - pomocný materiál bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	Kč			
7	99105	Nezměřitelné práce - doprava - pomocný materiál bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	Kč			
	Celkem za	991 Hodinové zúčtovací sazby				1 400,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05-03	Domy F, G	JKSO	
Objekt			SKP	
05	Umytí fasády		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16/MMB/029	Oprava domů BD Zámezí		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	MMB Consulting s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	14 199	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	14 199	Zařízení staveniště	142
			Provoz investora	284
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	14 199	Ostatní náklady neuvedené	1 420
	ZRN+ost.náklady+HZS	16 045	Ostatní náklady celkem	1 846
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	16 045 Kč	
DPH		15,0 %	2 407 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				18 452 Kč

Poznámka :

Lešení je součástí jiného rozpočtu

Zpracovatel rozpočtu upozorňuje, že byla provedena pouze vizuální prohlídka z komunikace. Detailní prohlídka bude provedena z lešení

Stavba :	16/MMB/029 Oprava domů BD Zámezí	Rozpočet :	05-03
Objekt :	05 Umytí fasády	Domy F, G	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 350	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	449	0	0	0	0
991 Hodinové zúčtovací sazby	1 400	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	14 199	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	14 199	0
Oborová přírážka	0	0,0	14 199	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	14 199	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	14 199	0
Zařízení staveniště	0	1,0	14 199	142
Provoz investora	0	2,0	14 199	284
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	14 199	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	14 199	0
Zakázka malého rozsahu	0	10,0	14 199	1 420
CELKEM VRN				1 846

Položkový rozpočet

Stavba :	16/MMB/029 Oprava domů BD Zámezí	Rozpočet: 05-03
Objekt :	05 Umytí fasády	Domy F, G

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	392901111	Očištění zdiva tlakovou vodou	m2	471,39	26,20	12 350,34
		pohled severní:2*(8,205+2,3+2*0,6+5,2)*6,5		219,77		
		-2*(2*1,5*1,2+4*0,75*1+4*1*1+2*1,2*1,5+2,14*1+0,9*2,2)		-36,64		
		Pohled východní:9,205*6,5+(9,205+4,3)/2*2,4		76,04		
		-(2*2,25*1,75+2*0,75*1*2,1+1*1,25+0,9*2,1+2*0,6*1,25)		-16,12		
		Pohled západní:9,205*6,5+(9,205+4,3)/2*2,4		76,04		
		-(2*2,25*1,75+2*0,75*1*2,1+1*1,25+0,9*2,1+2*0,6*1,25)		-16,12		
		pohled jižní:2*(15,705+2*0,4)*6,5		214,57		
		-2*(4*1*2,3+4*1*1,5+2*2*1,5+1,25*1,5)		-46,15		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				12 350,34
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,41	317,50	449,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				449,00
Díl: 991		Hodinové zúčtovací sazby				
3	99101	Nezměřitelné práce - stavbyvedoucí bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod	4,00	350,00	1 400,00
		Detailní prohlídka fasády z lešení před zahájením prací:4		4,00		
4	99102	Nezměřitelné práce - zedník bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod		280,00	
5	99103	Nezměřitelné práce - pomocný dělník bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	hod		190,00	
6	99104	Nezměřitelné práce - pomocný materiál bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	Kč			
7	99105	Nezměřitelné práce - doprava - pomocný materiál bude účtováno dle vzájemně odsouhlasené práce	Kč			
	Celkem za	991 Hodinové zúčtovací sazby				1 400,00